



Uffici piano terra					
Pavimento su terreno			Pareti		
	s (m)	k (w/mk)		s (m)	k (w/mk)
terreno a 10°C			intonaco est.	0,02	1
Soletta in c.l.s. armato	0,2	1,91	laterizio	0,24	0,4
Barriera al vapore in bit	0,002	0,17	lana di roccia	0,04	0,17
Massetto calcestruzzo	0,1	1,4	laterizio	0,12	0,4
Pavimento in cotto	0,01	1,2	intonaco int.	0,01	0,7
Serramenti (1 per stanza da 1,2 x1,6 m)			Serramenti bagno (1 per stanza da 0,8x1,6 m)		
U	2,2		U	2,2	
Porta ingresso (1 x 2,2 m)		2,5			

DIMENSIONARE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON TECNICA IDRONICA (AERMEC) SCEGLIENDO LA POMPA DI CALORE ADATTA A GARANTIRE SIA LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CHE ESTIVA. PREVEDERE L'IMPIEGO DI UNITA' SPLIT A PAVIMENTO (2 NEL CORRIDOIO, 1 NELLE STANZE, 1 NELL'ANTIBAGNO)